



## ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000,  
e-mail: [UPSN.DMR@gmail.com](mailto:UPSN.DMR@gmail.com) Код ЄДРПОУ 44124263

### ОБГРУНТУВАННЯ

**технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

#### **Поточний ремонт вхідних груп житлових будинків у м. Дніпро**

*(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)»*

1. Найменування замовника: Управління з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Поточний ремонт вхідних груп житлових будинків у м. Дніпро (ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)
6. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 14 посл.
7. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, згідно переліку об'єктів

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги, UA-2021-07-02-003362-b

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 1 940 000,00 (один мільйон дев'ятсот сорок грн 00 коп). Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

**Розмір бюджетного призначення:** передбачено кошторисом управління згідно з рішенням міської ради «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік» від 16.12.2020 року № 13/1-2, зі змінами, відповідно до Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків міста Дніпра на 2019 – 2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 24.04.2019 № 9/44 (зі змінами). КПКВК МБ 1616011 (КЕКВ 2240)

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** Термін надання послуг до 31.12.2021.

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу управління відповідно до заявок ОСББ/ОК ЖБК.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт вхідної групи житлового будинку по вул. Моніторна, 2 (під.1-4)

Об'єми робіт

| № п/п | Найменування робіт і витрат  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|--|----------------|-----------|----------|
| 1     | 2  | 3              | 4         | 5        |
|       | _____ Підлога  |                |           |          |
| 1     | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2   | м2             | 6         |          |
| 2     | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші   | м2             | 30        |          |
| 3     | Плитка керамічна   | м2             | 31,5      |          |
| 4     | Клей для плитки  | кг             | 156       |          |
|       | _____ Фасад  |                |           |          |
| 5     | Розбирання облицювання з керамічних глазурованих плиток  | м2             | 9,24      |          |
| 6     | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів   | м2             | 9,24      |          |
| 7     | Установлення кутиків   | м              | 40        |          |
| 8     | Кутик фасадний з сіткою  | м              | 40        |          |
| 9     | Шпаклювання  | м2             | 61,6      |          |
| 10    | Сітка фасадна  | м2             | 67,76     |          |
| 11    | Шпаклівка  | кг             | 30,8      |          |
| 12    | Опорядження поверхні стін фасаду набризком   | м2             | 61,6      |          |
| 13    | Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань            | м2             | 61,6      |          |
| 14    | Фарба фасадна  | кг             | 24,64     |          |
|       | _____ Стіни  |                |           |          |
| 15    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2             | 16,56     |          |
| 16    | Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін  | м2             | 17,39     |          |
| 17    | Клеюча суміш для керамічної плитки   | кг             | 86,112    |          |
|       | _____ Підшивка стелі профлистом  |                |           |          |
| 18    | Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву   | м2             | 28,8      |          |
| 19    | Профнастил   | м2             | 30,24     |          |
| 20    | Саморіз покрівельний   | шт             | 236       |          |
|       | _____ Доборні елементи   |                |           |          |
| 21    | Улаштування дрібних покриттів та опоряджувальних елементів з листової сталі  | м              | 76        |          |
| 22    | Планки металеві  | м              | 76        |          |
| 23    | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /посилення вхідної групи /Улаштування посилення вхідної групи/           | т              | 0,38148   |          |

| 1  | 2   | 3  | 4       | 5 |
|----|---|----|---------|---|
| 24 | Труба профільна 100x100мм   | т  | 0,38148 |   |
| 25 | Фарбування за 2 рази металевих поверхонь                                  | м2 | 8,8     |   |
| 26 | Фарба ПФ  | кг | 3,14    |   |
|    | _____ Отвори  |    |         |   |
| 27 | Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь дверей       | м2 | 20      |   |
| 28 | Фарба ПФ  | кг | 8       |   |
|    | _____ Покрівля  |    |         |   |
| 29 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т                           | т  | 0,38088 |   |
| 30 | Труба металева 40x20 мм   | т  | 0,38088 |   |
| 31 | Улаштування покриття козирька з профлиста                                 | м2 | 40,8    |   |
| 32 | Профнастил  | м2 | 42,84   |   |
| 33 | Саморіз покрівельний  | шт | 509     |   |
| 34 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м  | 28      |   |
| 35 | Желоб водостічний   | м  | 16      |   |
| 36 | Заглушка желоба   | шт | 8       |   |
| 37 | Кронштейн желоба  | шт | 32      |   |
| 38 | Воронка   | шт | 4       |   |
| 39 | Труба водостічна  | м  | 12      |   |
| 40 | Кронштейн труби   | шт | 12      |   |
| 41 | Відвід двухмуфтовий   | шт | 12      |   |
|    | _____ Інші роботи та неучтені матеріали                                   |    |         |   |
| 42 | Навантаження сміття вручну  | т  | 0,41    |   |
| 43 | Перевезення сміття до 15 км   | т  | 0,41    |   |

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт вхідної групи житлового будинку по вул. Моніторна, 2 (під. 9-12)

Об'єми робіт

| № п/п | Найменування робіт і витрат  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|--|----------------|-----------|----------|
| 1     | 2  | 3              | 4         | 5        |
|       | _____ Підлога  |                |           |          |
| 1     | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2   | м2             | 6         |          |
| 2     | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші   | м2             | 30        |          |
| 3     | Плитка керамічна   | м2             | 31,5      |          |
| 4     | Клей для плитки  | кг             | 156       |          |
|       | _____ Фасад  |                |           |          |
| 5     | Розбирання облицювання з керамічних глазурованих плиток  | м2             | 9,24      |          |
| 6     | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів   | м2             | 9,24      |          |
| 7     | Установлення кутиків   | м              | 40        |          |
| 8     | Кутик фасадний з сіткою  | м              | 40        |          |
| 9     | Шпаклювання  | м2             | 61,6      |          |
| 10    | Сітка фасадна  | м2             | 67,76     |          |
| 11    | Шпаклівка  | кг             | 30,8      |          |
| 12    | Опорядження поверхні стін фасаду набризком   | м2             | 61,6      |          |
| 13    | Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та рихтувань            | м2             | 61,6      |          |
| 14    | Фарба фасадна  | кг             | 24,64     |          |
|       | _____ Стіни  |                |           |          |
| 15    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2             | 16,56     |          |
| 16    | Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін  | м2             | 17,39     |          |

|    |  |    |         |
|----|--|----|---------|
| 17 | Клеюча суміш для керамічної плитки<br>_____ Підшивка стелі профлистом  | кг | 86,112  |
| 18 | Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву   | м2 | 28,8    |
| 19 | Профнастил   | м2 | 30,24   |
| 20 | Саморіз покрівельний<br>_____ Доборні елементи   | шт | 236     |
| 21 | Улаштування дрібних покриттів та опоряджувальних елементів з листової сталі                                    | м  | 76      |
| 22 | Планки металеві  | м  | 76      |
| 23 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /посилення вхідної групи /Улаштування посилення вхідної групи/ | т  | 0,38148 |
| 24 | Труба профільна 100x100мм  | т  | 0,38148 |
| 25 | Фарбування за 2 рази металевих поверхонь   | м2 | 8,8     |
| 26 | Фарба ПФ<br>_____ Отвори   | кг | 3,14    |
| 27 | Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь дверей  | м2 | 20      |
| 28 | Фарба ПФ<br>_____ Покрівля   | кг | 8       |
| 29 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т  | т  | 0,38088 |
| 30 | Труба металева 40x20 мм  | т  | 0,38088 |
| 31 | Улаштування покриття козирька з профлиста  | м2 | 40,8    |
| 32 | Профнастил   | м2 | 42,84   |
| 33 | Саморіз покрівельний   | шт | 509     |
| 34 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів                                      | м  | 28      |
| 35 | Желоб водостічний  | м  | 16      |
| 36 | Заглушка желоба  | шт | 8       |
| 37 | Кронштейн желоба   | шт | 32      |
| 38 | Воронка  | шт | 4       |
| 39 | Труба водостічна   | м  | 12      |
| 40 | Кронштейн труби  | шт | 12      |
| 41 | Відвід двухмуфтовий<br>_____ Інші роботи та неучтені матеріали   | шт | 12      |
| 42 | Навантаження сміття вручну   | т  | 0,41    |
| 43 | Перевезення сміття до 15 км  | т  | 0,41    |

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт вхідної групи житлового будинку по вул. Гідропаркова, 15 (під. 1-3)

Об'єми робіт

| № п/п | Найменування робіт і витрат  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|--|----------------|-----------|----------|
| 1     | 2  | 3              | 4         | 5        |
|       | _____ Підлога  |                |           |          |
| 1     | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2             | 4,5       |          |
| 2     | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші   | м2             | 22,5      |          |
| 3     | Плитка керамічна   | м2             | 23,625    |          |
| 4     | Клей для плитки  | кг             | 117       |          |
|       | _____ Фасад  |                |           |          |
| 5     | Розбирання облицювання з керамічних глазурованих плиток                        | м2             | 6,93      |          |
| 6     | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів       | м2             | 6,93      |          |
| 7     | Установлення кутиків   | м              | 30        |          |
| 8     | Куттик фасадний з сіткою   | м              | 30        |          |
| 9     | Шпаклювання  | м2             | 46,2      |          |
| 10    | Сітка фасадна  | м2             | 50,82     |          |
| 11    | Шпаклівка  | кг             | 23,1      |          |

|    |  |    |         |
|----|--|----|---------|
| 12 | Опорядження поверхні стін фасаду набризом  | м2 | 46,2    |
| 13 | Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та рихтувань            | м2 | 46,2    |
| 14 | Фарба фасадна  | кг | 18,48   |
|    | _____ Стіни  |    |         |
| 15 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 12,42   |
| 16 | Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін  | м2 | 13,04   |
| 17 | Клеюча суміш для керамічної плитки   | кг | 64,584  |
|    | _____ Підшивка стелі профлистом  |    |         |
| 18 | Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву   | м2 | 21,6    |
| 19 | Профнастил   | м2 | 22,68   |
| 20 | Саморіз покрівельний   | шт | 177     |
|    | _____ Доборні елементи   |    |         |
| 21 | Улаштування дрібних покриттів та опоряджувальних елементів з листової сталі  | м  | 57      |
| 22 | Планки металеві  | м  | 57      |
| 23 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /посилення вхідної групи /Улаштування посилення вхідної групи/           | т  | 0,28611 |
| 24 | Труба профільна 100x100мм  | т  | 0,28611 |
| 25 | Фарбування за 2 рази металевих поверхонь   | м2 | 6,6     |
| 26 | Фарба ПФ   | кг | 2,355   |
|    | _____ Отвори   |    |         |
| 27 | Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь дверей  | м2 | 15      |
| 28 | Фарба ПФ   | кг | 6       |
|    | _____ Покрівля   |    |         |
| 29 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т  | т  | 0,28566 |
| 30 | Труба металева 40x20 мм  | т  | 0,28566 |
| 31 | Улаштування покриття козирька з профлиста  | м2 | 30,6    |
| 32 | Профнастил   | м2 | 32,13   |
| 33 | Саморіз покрівельний   | шт | 382     |
| 34 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів  | м  | 21      |
| 35 | Желоб водостічний  | м  | 12      |
| 36 | Заглушка желоба  | шт | 6       |
| 37 | Кронштейн желоба   | шт | 24      |
| 38 | Воронка  | шт | 3       |
| 39 | Труба водостічна   | м  | 9       |
| 40 | Кронштейн труби  | шт | 9       |
| 41 | Відвід двухмуфтовий  | шт | 9       |
|    | _____ Інші роботи та неучтені матеріали  |    |         |
| 42 | Навантаження сміття вручну   | т  | 0,308   |
| 43 | Перевезення сміття до 15 км  | т  | 0,308   |

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт вхідної групи житлового будинку по пров. Парусний, 8 (під. 1-4)

Об'єми робіт

| № п/п | Найменування робіт і витрат  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|--|----------------|-----------|----------|
| 1     | 2  | 3              | 4         | 5        |
|       | _____ Підлога  |                |           |          |
| 1     | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2             | 6         |          |
| 2     | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші   | м2             | 30        |          |
| 3     | Плитка керамічна   | м2             | 31,5      |          |
| 4     | Клей для плитки  | кг             | 156       |          |
|       | _____ Фасад  |                |           |          |
| 5     | Розбирання облицювання з керамічних глазурованих                               | м2             | 9,24      |          |

|   |  |    |         |
|---|--|----|---------|
| 6                                       | плиток<br>Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів                                       | м2 | 9,24    |
| 7                                       | Установлення кутиків   | м  | 40      |
| 8                                       | Куттик фасадний з сіткою   | м  | 40      |
| 9                                       | Шпаклювання  | м2 | 61,6    |
| 10                                      | Сітка фасадна  | м2 | 67,76   |
| 11                                      | Шпаклівка  | кг | 30,8    |
| 12                                      | Опорядження поверхні стін фасаду набризком   | м2 | 61,6    |
| 13                                      | Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань            | м2 | 61,6    |
| 14                                      | Фарба фасадна  | кг | 24,64   |
| _____ Стіни                             |  |    |         |
| 15                                      | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 16,56   |
| 16                                      | Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін  | м2 | 17,39   |
| 17                                      | Клеюча суміш для керамічної плитки   | кг | 86,112  |
| _____ Підшивка стелі профлистом         |  |    |         |
| 18                                      | Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву   | м2 | 28,8    |
| 19                                      | Профнастил   | м2 | 30,24   |
| 20                                      | Саморіз покрівельний   | шт | 236     |
| _____ Доборні елементи                  |  |    |         |
| 21                                      | Улаштування дрібних покриттів та опоряджувальних елементів з листової сталі  | м  | 76      |
| 22                                      | Планки металеві  | м  | 76      |
| 23                                      | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /посилення вхідної групи /Улаштування посилення вхідної групи/           | т  | 0,38148 |
| 24                                      | Труба профільна 100x100мм  | т  | 0,38148 |
| 25                                      | Фарбування за 2 рази металевих поверхонь   | м2 | 8,8     |
| 26                                      | Фарба ПФ   | кг | 3,14    |
| _____ Отвори                            |  |    |         |
| 27                                      | Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь дверей  | м2 | 20      |
| 28                                      | Фарба ПФ   | кг | 8       |
| _____ Покрівля                          |  |    |         |
| 29                                      | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т  | т  | 0,38088 |
| 30                                      | Труба металева 40x20 мм  | т  | 0,38088 |
| 31                                      | Улаштування покриття козирька з профлиста  | м2 | 40,8    |
| 32                                      | Профнастил   | м2 | 42,84   |
| 33                                      | Саморіз покрівельний   | шт | 509     |
| 34                                      | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів  | м  | 28      |
| 35                                      | Желоб водостічний  | м  | 16      |
| 36                                      | Заглушка желоба  | шт | 8       |
| 37                                      | Кронштейн желоба   | шт | 32      |
| 38                                      | Воронка  | шт | 4       |
| 39                                      | Труба водостічна   | м  | 12      |
| 40                                      | Кронштейн труби  | шт | 12      |
| 41                                      | Відвід двухмуфтовий  | шт | 12      |
| _____ Інші роботи та неучтені матеріали |  |    |         |
| 42                                      | Навантаження сміття вручну   | т  | 0,41    |
| 43                                      | Перевезення сміття до 15 км  | т  | 0,41    |

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт вхідної групи житлового будинку по вул. Гідропаркова, 1 (під. 1-4)

Об'єми робіт

| № | Одиниця | Кількість | Примітка |
|---|---------|-----------|----------|
|---|---------|-----------|----------|

| п/п | Найменування робіт і витрат  | виміру |         |   |
|-----|--|--------|---------|---|
| 1   | 2  | 3      | 4       | 5 |
|     | Підлога  |        |         |   |
| 1   | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2   | м2     | 9,04    |   |
| 2   | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші   | м2     | 45,2    |   |
| 3   | Плитка керамічна   | м2     | 47,46   |   |
| 4   | Клей для плитки  | кг     | 235,04  |   |
|     | Фасад  |        |         |   |
| 5   | Розбирання облицювання з керамічних глазурованих плиток  | м2     | 5,52    |   |
| 6   | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів   | м2     | 9,24    |   |
| 7   | Установлення кутиків   | м      | 40      |   |
| 8   | Куттик фасадний з сіткою   | м      | 40      |   |
| 9   | Шпаклювання  | м2     | 37      |   |
| 10  | Сітка фасадна  | м2     | 40,7    |   |
| 11  | Шпаклівка  | кг     | 18,5    |   |
| 12  | Опорядження поверхні стін фасаду набризком   | м2     | 37      |   |
| 13  | Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань            | м2     | 37      |   |
| 14  | Фарба фасадна  | кг     | 14,8    |   |
|     | Стіни  |        |         |   |
| 15  | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2     | 17,6    |   |
| 16  | Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін  | м2     | 18,48   |   |
| 17  | Клеюча суміш для керамічної плитки   | кг     | 91,52   |   |
|     | Підшивка стелі профлистом  |        |         |   |
| 18  | Улаштування підшивки стелі сталлю покрівельною оцинкованою по дереву   | м2     | 39,2    |   |
| 19  | Профнастил   | м2     | 41,16   |   |
| 20  | Саморіз покрівельний   | шт     | 321     |   |
|     | Доборні елементи   |        |         |   |
| 21  | Улаштування дрібних покриттів та опоряджувальних елементів з листової сталі  | м      | 88      |   |
| 22  | Планки металеві  | м      | 88      |   |
| 23  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /посилання вхідної групи /Улаштування посилення вхідної групи/           | т      | 0,38148 |   |
| 24  | Труба профільна 100x100мм  | т      | 0,38148 |   |
| 25  | Фарбування за 2 рази металевих поверхонь   | м2     | 8,8     |   |
| 26  | Фарба ПФ   | кг     | 3,14    |   |
|     | Отвори   |        |         |   |
| 27  | Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь дверей  | м2     | 20      |   |
| 28  | Фарба ПФ   | кг     | 8       |   |
|     | Покрівля   |        |         |   |
| 29  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т  | т      | 0,38088 |   |
| 30  | Труба металева 40x20 мм  | т      | 0,38088 |   |
| 31  | Улаштування покриття козирька з профлиста  | м2     | 50      |   |
| 32  | Профнастил   | м2     | 52,5    |   |
| 33  | Саморіз покрівельний   | шт     | 625     |   |
| 34  | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів  | м      | 28      |   |
| 35  | Желоб водостічний  | м      | 16      |   |
| 36  | Заглушка желоба  | шт     | 8       |   |
| 37  | Кронштейн желоба   | шт     | 32      |   |
| 38  | Воронка  | шт     | 4       |   |
| 39  | Труба водостічна   | м      | 12      |   |
| 40  | Кронштейн труби  | шт     | 12      |   |
| 41  | Відвід двухмуфтовий  | шт     | 12      |   |
|     | Інші роботи та неучтені матеріали  |        |         |   |
| 42  | Навантаження сміття вручну   | т      | 0,41    |   |

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт вхідної групи житлового будинку по вул. Моніторна, 2 (під. 5-8)

### Об'єми робіт

| № п/п | Найменування робіт і витрат  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|--|----------------|-----------|----------|
| 1     | 2  | 3              | 4         | 5        |
|       | _____ Підлога  |                |           |          |
| 1     | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2   | м2             | 6         |          |
| 2     | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші   | м2             | 30        |          |
| 3     | Плитка керамічна   | м2             | 31,5      |          |
| 4     | Клей для плитки  | кг             | 156       |          |
|       | _____ Фасад  |                |           |          |
| 5     | Розбирання облицювання з керамічних глазурованих плиток  | м2             | 9,24      |          |
| 6     | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів   | м2             | 9,24      |          |
| 7     | Установлення кутиків   | м              | 40        |          |
| 8     | Кутик фасадний з сіткою  | м              | 40        |          |
| 9     | Шпаклювання  | м2             | 61,6      |          |
| 10    | Сітка фасадна  | м2             | 67,76     |          |
| 11    | Шпаклівка  | кг             | 30,8      |          |
| 12    | Опорядження поверхні стін фасаду наблизком   | м2             | 61,6      |          |
| 13    | Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань            | м2             | 61,6      |          |
| 14    | Фарба фасадна  | кг             | 24,64     |          |
|       | _____ Стіни  |                |           |          |
| 15    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2             | 16,56     |          |
| 16    | Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін  | м2             | 17,39     |          |
| 17    | Клеюча суміш для керамічної плитки   | кг             | 86,112    |          |
|       | _____ Підшивка стелі профлистом  |                |           |          |
| 18    | Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву   | м2             | 28,8      |          |
| 19    | Профнастил   | м2             | 30,24     |          |
| 20    | Саморіз покрівельний   | шт             | 236       |          |
|       | _____ Доборні елементи   |                |           |          |
| 21    | Улаштування дрібних покриттів та опоряджувальних елементів з листової сталі  | м              | 76        |          |
| 22    | Планки металеві  | м              | 76        |          |
| 23    | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /посилання вхідної групи /Улаштування посилення вхідної групи/           | т              | 0,38148   |          |
| 24    | Труба профільна 100x100мм  | т              | 0,38148   |          |
| 25    | Фарбування за 2 рази металевих поверхонь   | м2             | 8,8       |          |
| 26    | Фарба ПФ   | кг             | 3,14      |          |
|       | _____ Отвори   |                |           |          |
| 27    | Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь дверей  | м2             | 20        |          |
| 28    | Фарба ПФ   | кг             | 8         |          |
|       | _____ Покрівля   |                |           |          |
| 29    | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т  | т              | 0,38088   |          |
| 30    | Труба металева 40x20 мм  | т              | 0,38088   |          |
| 31    | Улаштування покриття козирька з профлиста  | м2             | 40,8      |          |
| 32    | Профнастил   | м2             | 42,84     |          |
| 33    | Саморіз покрівельний   | шт             | 509       |          |
| 34    | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з  | м              | 28        |          |



|    |   |    |      |  |
|----|---|----|------|--|
|    | готових елементів                       |    |      |  |
| 35 | Желоб водостічний                       | м  | 16   |  |
| 36 | Заглушка желоба                         | шт | 8    |  |
| 37 | Кронштейн желоба                        | шт | 32   |  |
| 38 | Воронка                                 | шт | 4    |  |
| 39 | Труба водостічна                        | м  | 12   |  |
| 40 | Кронштейн труби                         | шт | 12   |  |
| 41 | Відвід двухмуфтовий                     | шт | 12   |  |
|    | _____ Інші роботи та неучтені матеріали |    |      |  |
| 42 | Навантаження сміття вручну              | т  | 0,41 |  |
| 43 | Перевезення сміття до 15 км             | т  | 0,41 |  |

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт вхідної групи житлового будинку по вул. Гідропаркова, 15 (під. 4-7)

Об'єми робіт

| № п/п | Найменування робіт і витрат  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|--|----------------|-----------|----------|
| 1     | 2  | 3              | 4         | 5        |
|       | _____ Підлога  |                |           |          |
| 1     | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2   | м2             | 6         |          |
| 2     | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші   | м2             | 30        |          |
| 3     | Плитка керамічна   | м2             | 31,5      |          |
| 4     | Клей для плитки  | кг             | 156       |          |
|       | _____ Фасад  |                |           |          |
| 5     | Розбирання облицювання з керамічних глазурованих плиток  | м2             | 9,24      |          |
| 6     | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів   | м2             | 9,24      |          |
| 7     | Установлення кутиків   | м              | 40        |          |
| 8     | Кутик фасадний з сіткою  | м              | 40        |          |
| 9     | Шпаклювання  | м2             | 61,6      |          |
| 10    | Сітка фасадна  | м2             | 67,76     |          |
| 11    | Шпаклівка  | кг             | 30,8      |          |
| 12    | Опорядження поверхні стін фасаду наблизком   | м2             | 61,6      |          |
| 13    | Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань            | м2             | 61,6      |          |
| 14    | Фарба фасадна  | кг             | 24,64     |          |
|       | _____ Стіни  |                |           |          |
| 15    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2             | 16,56     |          |
| 16    | Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін  | м2             | 17,39     |          |
| 17    | Клеюча суміш для керамічної плитки   | кг             | 86,112    |          |
|       | _____ Підшивка стелі профлистом  |                |           |          |
| 18    | Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву   | м2             | 28,8      |          |
| 19    | Профнастил   | м2             | 30,24     |          |
| 20    | Саморіз покрівельний   | шт             | 236       |          |
|       | _____ Доборні елементи   |                |           |          |
| 21    | Улаштування дрібних покриттів та опоряджувальних елементів з листової сталі  | м              | 76        |          |
| 22    | Планки металеві  | м              | 76        |          |
| 23    | Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т / посилення вхідної групи / Улаштування посилення вхідної групи /          | т              | 0,38148   |          |

| 1  | 2   | 3  | 4       | 5 |
|----|---|----|---------|---|
| 24 | Труба профільна 100x100мм   | т  | 0,38148 |   |
| 25 | Фарбування за 2 рази металевих поверхонь                                  | м2 | 8,8     |   |
| 26 | Фарба ПФ  | кг | 3,14    |   |
|    | _____ Отвори  |    |         |   |
| 27 | Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь дверей       | м2 | 20      |   |
| 28 | Фарба ПФ  | кг | 8       |   |
|    | _____ Покрівля  |    |         |   |
| 29 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т                           | т  | 0,38088 |   |
| 30 | Труба металева 40x20 мм   | т  | 0,38088 |   |
| 31 | Улаштування покриття козирька з профлиста                                 | м2 | 40,8    |   |
| 32 | Профнастил  | м2 | 42,84   |   |
| 33 | Саморіз покрівельний  | шт | 509     |   |
| 34 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів | м  | 28      |   |
| 35 | Желоб водостічний   | м  | 16      |   |
| 36 | Заглушка желоба   | шт | 8       |   |
| 37 | Кронштейн желоба  | шт | 32      |   |
| 38 | Воронка   | шт | 4       |   |
| 39 | Труба водостічна  | м  | 12      |   |
| 40 | Кронштейн труби   | шт | 12      |   |
| 41 | Відвід двухмуфтовий   | шт | 12      |   |
|    | _____ Інші роботи та неучтені матеріали                                   |    |         |   |
| 42 | Навантаження сміття вручну  | т  | 0,41    |   |
| 43 | Перевезення сміття до 15 км   | т  | 0,41    |   |

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт вхідної групи житлового будинку по вул. Гідропаркова, 1 (під. 10,12,13)

### Об'єми робіт

| № п/п | Найменування робіт і витрат  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|--|----------------|-----------|----------|
| 1     | 2  | 3              | 4         | 5        |
|       | _____ Підлога  |                |           |          |
| 1     | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2   | м2             | 6,78      |          |
| 2     | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші   | м2             | 33,9      |          |
| 3     | Плитка керамічна   | м2             | 35,595    |          |
| 4     | Клей для плитки  | кг             | 176,28    |          |
|       | _____ Фасад  |                |           |          |
| 5     | Розбирання облицювання з керамічних глазурованих плиток  | м2             | 4,14      |          |
| 6     | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів   | м2             | 6,93      |          |
| 7     | Установлення кутиків   | м              | 30        |          |
| 8     | Кутик фасадний з сіткою  | м              | 30        |          |
| 9     | Шпаклювання  | м2             | 27,75     |          |
| 10    | Сітка фасадна  | м2             | 30,525    |          |
| 11    | Шпаклівка  | кг             | 13,875    |          |
| 12    | Опорядження поверхні стін фасаду наблизком   | м2             | 27,75     |          |
| 13    | Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та рихтувань            | м2             | 27,75     |          |
| 14    | Фарба фасадна  | кг             | 11,1      |          |
|       | _____ Стіни  |                |           |          |
| 15    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2             | 13,2      |          |
| 16    | Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін  | м2             | 13,86     |          |
| 17    | Клеюча суміш для керамічної плитки   | кг             | 68,64     |          |

|    |  |    |         |
|----|--|----|---------|
| 18 | _____ Підшивка стелі профлистом<br>Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву          | м2 | 29,4    |
| 19 | Профнастил   | м2 | 30,87   |
| 20 | Саморіз покрівельний   | шт | 241     |
| 21 | _____ Доборні елементи<br>Улаштування дрібних покриттів та опоряджувальних елементів з листової сталі            | м  | 66      |
| 22 | Планки металеві  | м  | 66      |
| 23 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т / посилення вхідної групи / Улаштування посилення вхідної групи/ | т  | 0,28611 |
| 24 | Труба профільна 100x100мм  | т  | 0,28611 |
| 25 | Фарбування за 2 рази металевих поверхонь   | м2 | 6,6     |
| 26 | Фарба ПФ   | кг | 2,355   |
| 27 | _____ Отвори<br>Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь дверей                              | м2 | 15      |
| 28 | Фарба ПФ   | кг | 6       |
| 29 | _____ Покрівля<br>Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т  | т  | 0,28566 |
| 30 | Труба металева 40x20 мм  | т  | 0,28566 |
| 31 | Улаштування покриття козирька з профлиста  | м2 | 37,5    |
| 32 | Профнастил   | м2 | 39,375  |
| 33 | Саморіз покрівельний   | шт | 468     |
| 34 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів  | м  | 21      |
| 35 | Желоб водостічний  | м  | 12      |
| 36 | Заглушка желоба  | шт | 6       |
| 37 | Кронштейн желоба   | шт | 24      |
| 38 | Воронка  | шт | 3       |
| 39 | Труба водостічна   | м  | 9       |
| 40 | Кронштейн труби  | шт | 9       |
| 41 | Відвід двухмуфтовий  | шт | 9       |
| 42 | _____ Інші роботи та неучтені матеріали<br>Навантаження сміття вручну  | т  | 0,308   |
| 43 | Перевезення сміття до 15 км  | т  | 0,308   |

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт вхідної групи житлового будинку по вул. Метробудівська,5 (під. 22,23)

Об'єми робіт

| № п/п | Найменування робіт і витрат  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|--|----------------|-----------|----------|
| 1     | 2  | 3              | 4         | 5        |
|       | _____ Підлога  |                |           |          |
| 1     | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2             | 4,6       |          |
| 2     | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші   | м2             | 22,6      |          |
| 3     | Плитка керамічна   | м2             | 23,73     |          |
| 4     | Клей для плитки  | кг             | 117,52    |          |
|       | _____ Фасад  |                |           |          |
| 5     | Розбирання облицювання з керамічних глазурованих плиток                        | м2             | 2,76      |          |
| 6     | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів       | м2             | 2,76      |          |
| 7     | Установлення кутиків   | м              | 20        |          |
| 8     | Кутик фасадний з сіткою  | м              | 20        |          |
| 9     | Шпаклювання  | м2             | 18,5      |          |
| 10    | Сітка фасадна  | м2             | 20,35     |          |
| 11    | Шпаклівка  | кг             | 9,25      |          |

|    |  |    |         |
|----|--|----|---------|
| 12 | Опорядження поверхні стін фасаду набризом  | м2 | 18,5    |
| 13 | Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та рихтувань            | м2 | 18,5    |
| 14 | Фарба фасадна  | кг | 7,4     |
| 15 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 8,8     |
| 16 | Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін  | м2 | 9,24    |
| 17 | Клеюча суміш для керамічної плитки   | кг | 45,76   |
| 18 | Улаштування підшивки стелі сталлю покрівельною оцинкованою по дереву   | м2 | 19,6    |
| 19 | Профнастил   | м2 | 20,58   |
| 20 | Саморіз покрівельний   | шт | 160     |
| 21 | Улаштування дрібних покриттів та опоряджувальних елементів з листової сталі  | м  | 44      |
| 22 | Планки металеві  | м  | 44      |
| 23 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /посилення вхідної групи /Улаштування посилення вхідної групи/           | т  | 0,19074 |
| 24 | Труба профільна 100x100мм  | т  | 0,19074 |
| 25 | Фарбування за 2 рази металевих поверхонь   | м2 | 4,4     |
| 26 | Фарба ПФ   | кг | 1,57    |
| 27 | Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь дверей  | м2 | 10      |
| 28 | Фарба ПФ   | кг | 4       |
| 29 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т  | т  | 0,19044 |
| 30 | Труба металева 40x20 мм  | т  | 0,19044 |
| 31 | Улаштування покриття козирька з профлиста  | м2 | 25      |
| 32 | Профнастил   | м2 | 26,25   |
| 33 | Саморіз покрівельний   | шт | 312     |
| 34 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів  | м  | 14      |
| 35 | Желоб водостічний  | м  | 8       |
| 36 | Заглушка желоба  | шт | 4       |
| 37 | Кронштейн желоба   | шт | 16      |
| 38 | Воронка  | шт | 2       |
| 39 | Труба водостічна   | м  | 6       |
| 40 | Кронштейн труби  | шт | 6       |
| 41 | Відвід двухмуфтовий  | шт | 6       |
| 42 | Навантаження сміття вручну   | т  | 0,205   |
| 43 | Перевезення сміття до 15 км  | т  | 0,205   |

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт вхідної групи житлового будинку по вул. Моніторна,7 , (під. 1,2)

Об'єми робіт

| № п/п | Найменування робіт і витрат  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|--|----------------|-----------|----------|
| 1     | 2  | 3              | 4         | 5        |
| 1     | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2             | 4,6       |          |
| 2     | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші   | м2             | 22,6      |          |
| 3     | Плитка керамічна   | м2             | 23,73     |          |

|    |  |    |         |
|----|--|----|---------|
| 4  | Клей для плитки<br>_____ Фасад   | кг | 117,52  |
| 5  | Розбирання облицювання з керамічних глазурованих плиток  | м2 | 2,76    |
| 6  | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів   | м2 | 2,76    |
| 7  | Установлення кутиків   | м  | 20      |
| 8  | Куттик фасадний з сіткої   | м  | 20      |
| 9  | Шпаклювання  | м2 | 18,5    |
| 10 | Сітка фасадна  | м2 | 20,35   |
| 11 | Шпаклівка  | кг | 9,25    |
| 12 | Опорядження поверхні стін фасаду набризком   | м2 | 18,5    |
| 13 | Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань            | м2 | 18,5    |
| 14 | Фарба фасадна<br>_____ Стіни   | кг | 7,4     |
| 15 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 8,8     |
| 16 | Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін  | м2 | 9,24    |
| 17 | Клеюча суміш для керамічної плитки   | кг | 45,76   |
| 18 | _____ Підшивка стелі профлистом<br>Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву                  | м2 | 19,6    |
| 19 | Профнастил   | м2 | 20,58   |
| 20 | Саморіз покрівельний   | шт | 160     |
| 21 | _____ Доборні елементи<br>Улаштування дрібних покриттів та опоряджувальних елементів з листової сталі                    | м  | 44      |
| 22 | Планки металеві  | м  | 44      |
| 23 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т / посилення вхідної групи / улаштування посилення вхідної групи/         | т  | 0,19074 |
| 24 | Труба профільна 100x100мм  | т  | 0,19074 |
| 25 | Фарбування за 2 рази металевих поверхонь   | м2 | 4,4     |
| 26 | Фарба ПФ<br>_____ Отвори   | кг | 1,57    |
| 27 | Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь дверей  | м2 | 10      |
| 28 | Фарба ПФ<br>_____ Покрівля   | кг | 4       |
| 29 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т  | т  | 0,19044 |
| 30 | Труба металева 40x20 мм  | т  | 0,19044 |
| 31 | Улаштування покриття козирька з профлиста  | м2 | 25      |
| 32 | Профнастил   | м2 | 26,25   |
| 33 | Саморіз покрівельний   | шт | 312     |
| 34 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів  | м  | 14      |
| 35 | Желоб водостічний  | м  | 8       |
| 36 | Заглушка желоба  | шт | 4       |
| 37 | Кронштейн желоба   | шт | 16      |
| 38 | Воронка  | шт | 2       |
| 39 | Труба водостічна   | м  | 6       |
| 40 | Кронштейн труби  | шт | 6       |
| 41 | Відвід двухмуфтовий  | шт | 6       |
|    | _____ Інші роботи та неучтені матеріали  |    |         |
| 42 | Навантаження сміття вручну   | т  | 0,205   |
| 43 | Перевезення сміття до 15 км  | т  | 0,205   |

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт вхідної групи житлового будинку по ж/м Парус, 3 (під. 1,2)

## Об'єми робіт

| № п/п | Найменування робіт і витрат  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|--|----------------|-----------|----------|
| 1     | 2  | 3              | 4         | 5        |
|       | Підлога  |                |           |          |
| 1     | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2   | м2             | 1,74      |          |
| 2     | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші   | м2             | 8,7       |          |
| 3     | Плитка керамічна   | м2             | 9,135     |          |
| 4     | Клей для армування   | кг             | 45,24     |          |
|       | Фасад  |                |           |          |
| 5     | Розбирання облицювання з керамічних глазурованих плиток  | м2             | 0,9       |          |
| 6     | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів   | м2             | 0,9       |          |
| 7     | Установлення кутиків   | м              | 20        |          |
| 8     | Куттик фасадний з сіткою   | м              | 20        |          |
| 9     | Шпаклювання  | м2             | 6         |          |
| 10    | Сітка фасадна  | м2             | 6,6       |          |
| 11    | Шпаклівка  | кг             | 3         |          |
| 12    | Опорядження поверхні стін фасаду набризком   | м2             | 6         |          |
| 13    | Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань            | м2             | 6         |          |
| 14    | Фарба фасадна  | кг             | 2,4       |          |
|       | Стіни  |                |           |          |
| 15    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2             | 2,88      |          |
| 16    | Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін  | м2             | 3,02      |          |
| 17    | Клеюча суміш для керамічної плитки   | кг             | 14,976    |          |
|       | Підшивка стелі профлістом  |                |           |          |
| 18    | Улаштування підшивки стелі сталлю покрівельною оцинкованою по дереву   | м2             | 11        |          |
| 19    | Профнастил   | м2             | 11,55     |          |
| 20    | Саморіз покрівельний   | шт             | 90        |          |
|       | Доборні елементи   |                |           |          |
| 21    | Улаштування дрібних покриттів та опоряджувальних елементів з листової сталі  | м              | 30        |          |
| 22    | Планки металеві  | м              | 30        |          |
| 23    | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /посилення вхідної групи /Улаштування посилення вхідної групи/           | т              | 0,10263   |          |
| 24    | Труба профільна 80x80мм  | т              | 0,10263   |          |
| 25    | Фарбування за 2 рази металевих поверхонь   | м2             | 3,52      |          |
| 26    | Фарба ПФ   | кг             | 1,056     |          |
|       | Отвори   |                |           |          |
| 27    | Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь дверей  | м2             | 10        |          |
| 28    | Фарба ПФ   | кг             | 4         |          |
|       | Покрівля   |                |           |          |
| 29    | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т  | т              | 0,09522   |          |
| 30    | Труба металева 40x20 мм  | т              | 0,09522   |          |
| 31    | Улаштування покриття козирька з профлиста  | м2             | 14        |          |
| 32    | Профнастил   | м2             | 14,7      |          |
| 33    | Саморіз покрівельний   | шт             | 175       |          |
| 34    | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів  | м              | 12        |          |
| 35    | Желоб водостічний  | м              | 6         |          |
| 36    | Заглушка желоба  | шт             | 4         |          |
| 37    | Кронштейн желоба   | шт             | 16        |          |
| 38    | Воронка  | шт             | 2         |          |
| 39    | Труба водостічна   | м              | 6         |          |
| 40    | Кронштейн труби  | шт             | 6         |          |
| 41    | Відвід двухмуфтовий  | шт             | 6         |          |

|    |   |    |        |
|----|---|----|--------|
| 42 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т  | 0,0207 |
| 43 | Труба металева 40х40 мм                         | т  | 0,0207 |
| 44 | Фарбування за 2 рази металевих поверхонь        | м2 | 1,2    |
| 45 | Фарба ПФ  | кг | 0,36   |
|    | _____ Інші роботи та неучтені матеріали         |    |        |
| 46 | Навантаження сміття вручну                      | т  | 0,04   |
| 47 | Перевезення сміття до 15 км                     | т  | 0,04   |

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт вхідної групи житлового будинку по ж/м Парус, 1К (під. 1,2)

Об'єми робіт

| № п/п | Найменування робіт і витрат  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|--|----------------|-----------|----------|
| 1     | 2  | 3              | 4         | 5        |
|       | _____ Підлога  |                |           |          |
| 1     | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2   | м2             | 1,74      |          |
| 2     | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші   | м2             | 8,7       |          |
| 3     | Плитка керамічна   | м2             | 9,135     |          |
| 4     | Клей для армування   | кг             | 45,24     |          |
|       | _____ Фасад  |                |           |          |
| 5     | Розбирання облицювання з керамічних глазурованих плиток  | м2             | 0,9       |          |
| 6     | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів   | м2             | 0,9       |          |
| 7     | Установлення кутиків   | м              | 20        |          |
| 8     | Кутик фасадний з сіткої  | м              | 20        |          |
| 9     | Шпаклювання  | м2             | 6         |          |
| 10    | Сітка фасадна  | м2             | 6,6       |          |
| 11    | Шпаклівка  | кг             | 3         |          |
| 12    | Опорядження поверхні стін фасаду набризком   | м2             | 6         |          |
| 13    | Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань            | м2             | 6         |          |
| 14    | Фарба фасадна  | кг             | 2,4       |          |
|       | _____ Стіни  |                |           |          |
| 15    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2             | 2,88      |          |
| 16    | Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін  | м2             | 3,02      |          |
| 17    | Клеюча суміш для керамічної плитки   | кг             | 14,976    |          |
|       | _____ Підшивка стелі профлістом  |                |           |          |
| 18    | Улаштування підшивки стелі сталлю покрівельною оцинкованою по дереву   | м2             | 11        |          |
| 19    | Профнастил   | м2             | 11,55     |          |
| 20    | Саморіз покрівельний   | шт             | 90        |          |
|       | _____ Доборні елементи   |                |           |          |
| 21    | Улаштування дрібних покриттів та опоряджувальних елементів з листової сталі  | м              | 30        |          |
| 22    | Планки металеві  | м              | 30        |          |
| 23    | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /посилення вхідної групи /Улаштування посилення вхідної групи/           | т              | 0,10263   |          |
| 24    | Труба профільна 80х80мм  | т              | 0,10263   |          |
| 25    | Фарбування за 2 рази металевих поверхонь   | м2             | 3,52      |          |
| 26    | Фарба ПФ   | кг             | 1,056     |          |
|       | _____ Отвори   |                |           |          |
| 27    | Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь дверей  | м2             | 10        |          |
| 28    | Фарба ПФ   | кг             | 4         |          |
|       | _____ Покрівля   |                |           |          |

|    |   |    |         |
|----|---|----|---------|
| 29 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т                           | т  | 0,09522 |
| 30 | Труба металева 40x20 мм   | т  | 0,09522 |
| 31 | Улаштування покриття козирька з профлиста                                 | м2 | 14      |
| 32 | Профнастил  | м2 | 14,7    |
| 33 | Саморіз покрівельний  | шт | 175     |
| 34 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м  | 12      |
| 35 | Желоб водостічний   | м  | 6       |
| 36 | Заглушка желоба   | шт | 4       |
| 37 | Кронштейн желоба  | шт | 16      |
| 38 | Воронка   | шт | 2       |
| 39 | Труба водостічна  | м  | 6       |
| 40 | Кронштейн труби   | шт | 6       |
| 41 | Відвід двухмуфтовий   | шт | 6       |
| 42 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т                           | т  | 0,0207  |
| 43 | Труба металева 40x40 мм   | т  | 0,0207  |
| 44 | Фарбування за 2 рази металевих поверхонь                                  | м2 | 1,2     |
| 45 | Фарба ПФ  | кг | 0,36    |
|    | _____ Інші роботи та неучтені матеріали                                   |    |         |
| 46 | Навантаження сміття вручну  | т  | 0,04    |
| 47 | Перевезення сміття до 15 км   | т  | 0,04    |

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт вхідної групи житлового будинку по просп. Героїв,23 (під. 7,10)

Об'єми робіт

| № п/п | Найменування робіт і витрат  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|--|----------------|-----------|----------|
| 1     | 2  | 3              | 4         | 5        |
|       | _____ Підлога  |                |           |          |
| 1     | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2   | м2             | 4,6       |          |
| 2     | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші   | м2             | 22,6      |          |
| 3     | Плитка керамічна   | м2             | 23,73     |          |
| 4     | Клей для плитки  | кг             | 117,52    |          |
|       | _____ Фасад  |                |           |          |
| 5     | Розбирання облицювання з керамічних глазурованих плиток  | м2             | 2,76      |          |
| 6     | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів   | м2             | 2,76      |          |
| 7     | Установлення кутиків   | м              | 20        |          |
| 8     | Кутик фасадний з сіткою  | м              | 20        |          |
| 9     | Шпаклювання  | м2             | 18,5      |          |
| 10    | Сітка фасадна  | м2             | 20,35     |          |
| 11    | Шпаклівка  | кг             | 9,25      |          |
| 12    | Опорядження поверхні стін фасаду набризком   | м2             | 18,5      |          |
| 13    | Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань            | м2             | 18,5      |          |
| 14    | Фарба фасадна  | кг             | 7,4       |          |
|       | _____ Стіни  |                |           |          |
| 15    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2             | 8,8       |          |
| 16    | Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін  | м2             | 9,24      |          |
| 17    | Клеюча суміш для керамічної плитки   | кг             | 45,76     |          |
|       | _____ Підшивка стелі профлистом  |                |           |          |
| 18    | Улаштування підшивки стелі сталлю покрівельною оцинкованою по дереву   | м2             | 19,6      |          |
| 19    | Профнастил   | м2             | 20,58     |          |
| 20    | Саморіз покрівельний   | шт             | 160       |          |
|       | _____ Доборні елементи   |                |           |          |



|    |  |   |         |
|----|--|---|---------|
| 21 | Улаштування дрібних покриттів та опоряджувальних елементів з листової сталі                                    | М | 44      |
| 22 | Планки металеві  | М | 44      |
| 23 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /посилення вхідної групи /Улаштування посилення вхідної групи/ | Т | 0,19074 |

| 1  | 2   | 3  | 4       | 5 |
|----|---|----|---------|---|
| 24 | Труба профільна 100x100мм   | т  | 0,19074 |   |
| 25 | Фарбування за 2 рази металевих поверхонь                                  | м2 | 4,4     |   |
| 26 | Фарба ПФ  | кг | 1,57    |   |
|    | _____ Отвори  |    |         |   |
| 27 | Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь дверей       | м2 | 10      |   |
| 28 | Фарба ПФ  | кг | 4       |   |
|    | _____ Покрівля  |    |         |   |
| 29 | Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т                             | т  | 0,19044 |   |
| 30 | Труба металева 40x20 мм   | т  | 0,19044 |   |
| 31 | Улаштування покриття козирька з профлиста                                 | м2 | 25      |   |
| 32 | Профнастил  | м2 | 26,25   |   |
| 33 | Саморіз покрівельний  | шт | 312     |   |
| 34 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м  | 14      |   |
| 35 | Желоб водостічний   | м  | 8       |   |
| 36 | Заглушка желоба   | шт | 4       |   |
| 37 | Кронштейн желоба  | шт | 16      |   |
| 38 | Воронка   | шт | 2       |   |
| 39 | Труба водостічна  | м  | 6       |   |
| 40 | Кронштейн труби   | шт | 6       |   |
| 41 | Відвід двухмуфтовий   | шт | 6       |   |
|    | _____ Інші роботи та неучтені матеріали                                   |    |         |   |
| 42 | Навантаження сміття вручну  | т  | 0,205   |   |
| 43 | Перевезення сміття до 15 км   | т  | 0,205   |   |

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт вхідної групи житлового будинку по вул. Моніторна, 7 (під. 4)

Об'єми робіт


| № п/п | Найменування робіт і витрат  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|--|----------------|-----------|----------|
| 1     | 2  | 3              | 4         | 5        |
|       | _____ Підлога  |                |           |          |
| 1     | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2   | м2             | 2,26      |          |
| 2     | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші   | м2             | 11,3      |          |
| 3     | Плитка керамічна   | м2             | 11,865    |          |
| 4     | Клей для плитки  | кг             | 58,76     |          |
|       | _____ Фасад  |                |           |          |
| 5     | Розбирання облицювання з керамічних глазурованих плиток  | м2             | 1,38      |          |
| 6     | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів   | м2             | 1,38      |          |
| 7     | Установлення кутиків   | м              | 10        |          |
| 8     | Кутик фасадний з сіткою  | м              | 10        |          |
| 9     | Шпаклювання  | м2             | 7,87      |          |
| 10    | Сітка фасадна  | м2             | 10,175    |          |
| 11    | Шпаклівка  | кг             | 3,935     |          |
| 12    | Опорядження поверхні стін фасаду набризком   | м2             | 9,25      |          |
| 13    | Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та рихтувань            | м2             | 9,25      |          |
| 14    | Фарба фасадна  | кг             | 3,7       |          |
|       | _____ Стіни  |                |           |          |
| 15    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2             | 4,4       |          |
| 16    | Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін  | м2             | 4,62      |          |

|    |  |    |        |
|----|--|----|--------|
| 17 | Клеюча суміш для керамічної плитки<br>_____ Підшивка стелі профлистом  | кг | 22,88  |
| 18 | Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву   | м2 | 9,8    |
| 19 | Профнастил   | м2 | 10,29  |
| 20 | Саморіз покрівельний<br>_____ Доборні елементи   | шт | 80     |
| 21 | Улаштування дрібних покриттів та опоряджувальних елементів з листової сталі                                    | м  | 22     |
| 22 | Планки металеві  | м  | 22     |
| 23 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /посилення вхідної групи /Улаштування посилення вхідної групи/ | т  | 0,9537 |
| 24 | Труба профільна 100x100мм  | т  | 0,9537 |
| 25 | Фарбування за 2 рази металевих поверхонь   | м2 | 2,2    |
| 26 | Фарба ПФ<br>_____ Отвори   | кг | 0,785  |
| 27 | Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь дверей  | м2 | 5      |
| 28 | Фарба ПФ<br>_____ Покрівля   | кг | 2      |
| 29 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т  | т  | 0,9522 |
| 30 | Труба металева 40x20 мм  | т  | 0,9522 |
| 31 | Улаштування покриття козирька з профлиста  | м2 | 12,5   |
| 32 | Профнастил   | м2 | 13,125 |
| 33 | Саморіз покрівельний   | шт | 150    |
| 34 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів                                      | м  | 7      |
| 35 | Желоб водостічний  | м  | 4      |
| 36 | Заглушка желоба  | шт | 2      |
| 37 | Кронштейн желоба   | шт | 8      |
| 38 | Воронка  | шт | 1      |
| 39 | Труба водостічна   | м  | 3      |
| 40 | Кронштейн труби  | шт | 3      |
| 41 | Відвід двухмуфтовий<br>_____ Інші роботи та неучтені матеріали   | шт | 3      |
| 42 | Навантаження сміття вручну   | т  | 0,061  |
| 43 | Перевезення сміття до 15 км  | т  | 0,061  |

Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника у цій документації слід читати з виразом “або еквівалент”.

Під час надання послуг повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися заходи із захисту довкілля.

Уповноважена особа управління



Н. А. Клімова