



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000,
e-mail: UPSN.DMR@gmail.com Код ЄПДРПОУ 44124263, тел. 38 063 340 94 77

06.10.2022 № 3/1-647

На № _____ від _____

ЗАПИТ КОМЕРЦІЙНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

(з метою дотримання принципів здійснення публічних закупівель та на виконання
Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі
змiнами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

№ п/п	Назва предмета закупівлі	Кількість послуг	КОД ДК	Місце надання послуг
1	Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Караваєва, буд. 24)	1 посл.	ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи	м. Дніпро, вул. Караваєва, буд. 24
2	Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Караваєва, буд. 30)	1 посл.	ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи	м. Дніпро, вул. Караваєва, буд. 30
3	Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: м.	1 посл.	ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи	м. Дніпро, просп. Івана Мазепи, буд. 21

	Дніпро, просп. Івана Мазепи, буд. 21)			
4	Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Солідарності, буд. 6)	1 посл.	ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи	м. Дніпро, вул. Солідарності, буд. 6
5	Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Солідарності, буд. 8)	1 посл.	ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи	м. Дніпро, вул. Солідарності, буд. 8
6	Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, буд. 15)	1 посл.	ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи	м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, буд. 15
7	Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, буд. 15 А)	1 посл.	ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи	м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, буд. 15 А
8	Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Новоорловська, буд. 2)	1 посл.	ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи	м. Дніпро, вул. Новоорловська, буд. 2
9	Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, просп. Металургів, буд. 41)	1 посл.	ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи	м. Дніпро, просп. Металургів, буд. 41
10	Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Леваневського, буд.10)	1 посл.	ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи	м. Дніпро, вул. Леваневського, буд.10
11	Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у	1 посл.	ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні	м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, буд. 18

	житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, буд. 18)		будівельні роботи	
12	Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Романа Шухевича, буд. 35)	1 посл.	ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи	м. Дніпро, вул. Романа Шухевича, буд. 35
13	Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Романа Шухевича, буд. 37)	1 посл.	ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи	м. Дніпро, вул. Романа Шухевича, буд. 37

Вид: без застосування закупівлі, підстава – ч.4 абзац 3 пп. 1 п.1 Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану, протокол №18 від 05.10.2022 р. міської комісії з питань ТЕБ та НС Дніпровської міської ради, наказу №54 від 06.10.2022р

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік зі змінами, відповідно до Програми розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021 - 2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 № 16/7, зі змінами. КПКВК МБ 1616011 (КЕКВ 2240)

Дефектні акти складаються працівниками технічного відділу Департаменту відповідно до протоколу №18 від 05.10.2022 р. міської комісії з питань ТЕБ та НС Дніпровської міської ради.

Дефектний акт на

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Каравасва, буд. 24)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання закслених віконних рам	м2	34,542	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	14	
3	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	18	
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,9337	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	28,6083	
6	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	18	
7	Знімання дверних полотен	м2	8,1198	
8	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
9	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	8,1198	
10	Навантаження сміття вручну	т	2,055	
11	Перевезення сміття до 30 км	т	2,055	

Дефектний акт на

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Караваєва, буд. 30)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання засклених віконних рам	м2	48,5569	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	19	
3	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	25,025	
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	7,2685	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	38,262	
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,026	
7	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	25,025	
8	Знімання дверних полотен	м2	10,4051	
9	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10,4051	
11	Навантаження сміття вручну	т	2,766	
12	Перевезення сміття до 30 км	т	2,766	

Дефектний акт на

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, просп. Івана Мазепи, буд. 21)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання зашкленених віконних рам	м2	7,3788	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
3	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	6,52	
4	Виймання цілого скла з металевих рам	м2	4,452592	
5	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 1 м2	м2	0,505792	
6	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	м2	3,9468	
7	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	7,3788	
8	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	6,52	
9	Знімання дверних полотен	м2	3,0312	
10	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
11	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,0312	
12	Навантаження сміття вручну	т	0,648	
13	Перевезення сміття до 30 км	т	0,648	

Дефектний акт на

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Солідарності, буд. 6)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	ЗАМІНА ВІКОН		
1	Розбирання відливів з листової сталі	м	33,42
2	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	9,4
3	Знімання закслених віконних рам	м2	27,68
4	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах	шт	15
5	(Демонтаж)Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,36
6	(Демонтаж)Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	12,67
7	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	19,78
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	25,39
9	Скління віконних рам склопакетами площею до 1 м2	м2	0,54
10	Улаштування з листової сталі к/в підвіконних відливів	м	13,32
	ЗАМІНА ДВЕРЕЙ БАЛКОННИХ		
11	Розбирання відливів з листової сталі	м	4,67
12	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	0,54
13	Знімання закслених віконних рам	м2	1,58
14	Знімання дверних полотен	м2	1,49
15	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах	шт	1
16	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах	шт	1
17	(Демонтаж)Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,95
18	(Демонтаж)Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	6,1
19	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,95
20	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	9,17
21	Улаштування з листової сталі к/в підвіконних відливів	м	4,67

Дефектний акт на
Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у
житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Солідарності, буд. 8)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЗАМІНА ВІКОН			
1	Розбирання відливів з листової сталі	м	2,4	
2	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	1,04	
3	Знімання засклених віконних рам	м2	2,99	
4	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах	шт	2	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,99	
	ЗАМІНА ДВЕРЕЙ БАЛКОННИХ			
6	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	0,52	
7	Знімання засклених віконних рам	м2	1,65	
8	Знімання дверних полотен	м2	1,49	
9	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах	шт	1	
10	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах	шт	1	
11	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,14	

Дефектний акт на

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, буд. 15)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання зашкленених віконних рам	м2	7,33	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	7,33	
4	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
5	Знімання дверних полотен	м2	13,29	
6	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,8	
7	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,47	
8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,02	
9	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1,31	
10	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (ширина 340мм)	м	1,31	
11	Виймання старих склопакетів площею скління від 1,0 м2 до 2,0м2	м2	6,52	
12	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 1 м2	м2	4,81	
13	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	м2	1,71	
Розділ №1. Інші роботи				
14	Навантаження сміття вручну	т	0,889	
15	Перевезення сміття до 30 км	т	0,889	

Дефектний акт на

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, буд. 15 А)

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання засклених віконних рам	м2	78,36	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	39	
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,12	
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	8,28	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	60,92	
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	7,04	
7	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
8	Знімання дверних полотен	м2	16,83	
9	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,74	
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	13,09	
11	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	20,55	
12	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (ширина 340мм)	м	20,55	
13	Улаштування з листової сталі націльників	м	14,32	
14	Виймання старих склопакетів площею скління від 1,0 м2 до 2,0м2	м2	6,28	
15	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 1 м2	м2	4,83	
16	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	м2	1,45	
17	Знімання існуючих підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	1,46	
18	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	3,64	
	Розділ №1. Інші роботи			
19	Навантаження сміття вручну	т	4,949	
20	Перевезення сміття до 30 км	т	4,949	

Дефектний акт на
Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житловому
будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Новоорловська, буд. 2)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
ЗАМІНА ВІКОН				
1	Розбирання відливів з листової сталі	м	32,83	
2	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	7,44	
3	Знімання засклених віконних рам	м2	28,3	
4	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах	шт	11	
5	(Демонтаж)Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,96	
6	(Демонтаж)Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	35,17	
7	(Демонтаж)Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	7,29	
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,96	
9	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,5	
10	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	55,38	
11	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	7,29	
12	Скління віконних рам склопакетами площею до 1 м2	м2	2,59	
13	Улаштування з листової сталі к/в підвіконних відливів	м	26,58	
ЗАМІНА ДВЕРЕЙ БАЛКОННИХ				
14	Розбирання відливів з листової сталі	м	2,62	
15	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	1,1	
16	Знімання засклених віконних рам	м2	5,14	
17	Знімання дверних полотен	м2	24,39	
18	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах	шт	9	
19	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах	шт	4	
20	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,43	
21	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	11,04	

22	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	13,06		
23	Улаштування з листової сталі к/в підвіконних відливів	м	2,62		

Дефектний акт

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, просп. Металургів, буд. 41)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання засклених віконних рам	м2	20,15	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	11	
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	12,02	
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,03	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,1	
6	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
7	Знімання дверних полотен	м2	5,92	
8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,92	
9	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	4,96	
10	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	4,96	
	Розділ №1. Інші роботи			
11	Навантаження сміття вручну	т	1,60286	
12	Перевезення сміття до 30 км	т	1,60286	

Дефектний акт
Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Леваневського, буд.10)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання засклених віконних рам	м2	10,51	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	7,41	
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,1	
5	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
6	Знімання дверних полотен	м2	1,79	
7	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,79	
8	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	6,46	
9	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	6,46	
10	Улаштування з листової сталі націльників	м	13,59	
Розділ №1. Інші роботи				
11	Навантаження сміття вручну	т	0,6637	
12	Перевезення сміття до 30 км	т	0,6637	

Дефектний акт

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, буд. 18)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання зашкленених віконних рам	м2	12,614	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
3	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	3,73	
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,9932	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	11,6208	
6	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	3,73	
7	Знімання дверних полотен	м2	6,2796	
8	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
9	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,2986	
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,981	
11	Навантаження сміття вручну	т	0,987	
2	Перевезення сміття до 30 км	т	0,987	

Дефектний акт

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Романа Шухевича, буд. 37)

№ Ч. ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання зашкленених віконних рам	м2	53,23	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	22	
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,52	
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,8	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	47,91	
6	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	29,57	
7	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (ширина 340мм)	м	29,57	
8	Виймання старих склопакетів площею скління від 1,0 м2 до 2,0 м2	м2	1,3	
9	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	м2	1,3	
10	Знімання існуючих підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	1,49	
11	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	3,72	
12	Навантаження сміття вручну	т	2,577	
13	Перевезення сміття до 30 км	т	2,577	

Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника у цій документації слід читати з виразом "або еквівалент".

Під час надання послуг повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися заходи із захисту довкілля.

Комерційні пропозиції надавати на електронну адресу UPSN.DMR@gmail.com, або в письмовому вигляді на адресу Департаменту з питань самоорганізації населення.

Директор департаменту



С.М.Ткаченко