



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000,
e-mail: UPSN.DMR@gmail.com Код ЄПДРПОУ 44124263, тел. 38 063 340 94 77

25.07.2022 № 3/1-645

На № _____ від _____

ЗАПИТ КОМЕРЦІЙНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

(з метою дотримання принципів здійснення публічних закупівель та на виконання
Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі
змiнами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

№ п/п	Назва предмета закупівлі	Кількість послуг	КОД ДК	Місце надання послуг
1	Усунення аварій в житловому фонді (Поточний ремонт покрівлі житлового будинку, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, б. 178)	1 посл.	ДК 021:2015:45260000-7: Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи	м. Дніпро, вул. Робоча, б. 178)
2	Усунення аварій в житловому фонді (проведення поточного ремонту із заміни вікон у будинку, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, б. 178)	1 посл.	ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи	м. Дніпро, вул. Робоча, б. 178)
3	Усунення аварій в житловому фонді (проведення поточного ремонту із заміни вікон у будинку, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, б. 176)	1 посл.	ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи	м. Дніпро, вул. Робоча, б. 176)
4	Усунення аварій в житловому фонді (проведення поточного ремонту із заміни вікон у будинку,	1 посл.	ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні	м. Дніпро, вул. Робоча, б. 176 А)

	розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, б. 176 А)		будівельні роботи	
5	Усунення аварій в житловому фонді (Поточний ремонт покрівлі житлового будинку, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, б. 176 А) *	1 посл.	ДК 021:2015:45260000-7: Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи	м. Дніпро, вул. Робоча, б. 176 А)
6	Усунення аварій в житловому фонді (проведення поточного ремонту із заміни вікон у будинку, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, б. 172) *	1 посл.	ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи	м. Дніпро, вул. Робоча, б. 172
7	Усунення аварій в житловому фонді (проведення поточного ремонту із заміни вікон у будинку, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, б. 93) *	1 посл.	ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи	м. Дніпро, вул. Робоча, б. 93

1. Вид: без застосування закупівлі, підстава – ч.4 абзац 3 пп. 1 п.1 Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 « Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану, протокол №14 від 19.07.2022 р. міської комісії з питань ТЕБ та НС Дніпровської міської ради, наказу №35 від 25.07.2022р

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік зі змінами, відповідно до Програми розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021 - 2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 № 16/7, зі змінами. КПКВК МБ 1616011 (КЕКВ 2240)

Дефектні акти складаються працівниками технічного відділу Департаменту відповідно до протоколу №14 від 25.07.2022 р. міської комісії з питань ТЕБ та НС Дніпровської міської ради.

Дефектний акт на

Усунення аварій в житловому фонді (проведення поточного ремонту із заміни вікон у будинку, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, б. 176)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання засклених віконних рам	м2	22,132	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8	
3	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	9,36	
4	Скління рам площею до 1,0 м2	м2	1,65875	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	16,962	
6	Заповнення балк. дверей прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,5108	
7	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	9,36	
8	Навантаження сміття вручну	т	0,957	
9	Перевезення сміття до 30 км	т	0,957	

Дефектний акт на

Усунення аварій в житловому фонді (проведення поточного ремонту із заміни вікон у будинку,
розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, б. 93)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання зашкленених віконних рам	м2	3,118	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
3	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1,3	
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,7521	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,366	
6	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	1,3	
7	Навантаження сміття вручну	т	0,207	
8	Перевезення сміття до 30 км	т	0,207	

Дефектний акт на

Усунення аварій в житловому фонді (проведення поточного ремонту із заміни вікон у будинку, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, б. 176 А)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання засклених віконних рам	м2	59,428	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	22	
3	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	24,09	
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,879676	
5	Скління рам площею до 1,0 м2	м2	1,53645	
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	43,3055	
7	Заповнення балк. дверей прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	13,7077	
8	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	24,09	
9	Навантаження сміття вручну	т	2,611	
10	Перевезення сміття до 30 км	т	2,611	

Дефектний акт на

Усунення аварій в житловому фонді (проведення поточного ремонту із заміни вікон у будинку, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, б. 172)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання зашкленених віконних рам	м2	50,4	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	21	
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	50,4	
4	Блоки металопластикові віконні	м2	50,4	
5	Монтажна піна 750 мл	балон	28	
6	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	28,98	
7	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	28,98	
8	Відлив	м	28,98	
9	Дюбель ударний з шурупом 6x40мм	шт.	119	
10	Навантаження сміття вручну	т	2,41744	
11	Перевезення сміття до 30 км	т	2,41744	

Дефектний акт на

Усунення аварій в житловому фонді (проведення поточного ремонту із заміни вікон у будинку, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, б. 178)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання засклених віконних рам	м2	158,05	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	59	
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	100,38	
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	57,67	
5	Блоки металопластикові віконні	м2	158,05	
6	Монтажна піна 750 мл	балон	75	
7	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	57,16	
8	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	57,16	
9	Відлив	м	43,52	
10	Відлив	м	2,76	
11	Відлив	м	10,88	
12	Дюбель ударний з шурупом 6x40мм	шт.	232	
	Розділ №1. Інші роботи			
13	Навантаження сміття вручну	т	6,97494	
14	Перевезення сміття до 30 км	т	6,97494	

Дефектний акт на

Усунення аварій в житловому фонді (Поточний ремонт покрівлі житлового будинку, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, б. 176 А)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	942	
2	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	942	
3	Лист металевий з полімерним покриття 0,45мм НС44	м2	1036,2	
4	Саморізи покрівельні	шт	6594	
5	Розбирання карнизних звисів з листової сталі	м	140,3	
6	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	190	
7	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	430	
8	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	430	
9	Дощка 25мм	м3	1,044	
10	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів /труб/	м	196	
11	Водостічна труба	м	203,84	
12	Відвід труби	шт	89	
13	Кронштейн труби	шт	150	
14	З'єднувач труби	шт	47	
15	Улаштування з листової сталі настінних жолобів /ринва/	м	140,3	
16	Водостічна ринва	м	145,912	
17	Воронка	шт	13	
18	Кронштейн ринви	шт	236	
19	Кут зовнішній	шт	6	
20	Кут внутрішній	шт	2	
21	З'єднувач ринви	шт	39	
22	Заглушка ринви	шт	4	
23	Розбирання огорож покрівлі	м	140	
24	Улаштування з листової сталі розжолобків /конькова планка/	м	117,4	
25	Коньок	м	124,44	
26	Саморізи покрівельні	шт	420	
27	Ущільнювач універсальний	м	234,8	
28	Улаштування з листової сталі розжолобків /кінцева конькова планка/	м	24	
29	Кінцева конькова планка	м	25,44	
30	Саморізи покрівельні	шт	96	
31	Улаштування з листової сталі розжолобків /ендова/	м	49	
32	Ендова	м	51,94	
33	Саморізи покрівельні	шт	196	
34	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	140,5	
35	Карнизний звіс	м	148,93	
36	Саморізи покрівельні	шт	562	
37	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін /планка примикань/	м	62,8	
38	Планка примикань	м	66,57	
39	Саморізи покрівельні	шт	251	
40	Улаштування снігоутримувачів	м	150	
41	Планка снігозатримувача	м	159	
42	Саморізи покрівельні	шт	352	
43	Ремонт прямокутних слухових вікон	вікно	3	
44	Дощка 25мм	м3	0,0024	

Розділ №1. Інші роботи

45	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	576
46	Навантаження сміття вручну	т	21,03626
47	Перевезення сміття до 30 км	т	21,03626

Дефектний акт
Усунення аварій в житловому фонді (Поточний ремонт покрівлі житлового будинку,
розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, б. 178)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	1734,7	
2	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	888,2	
3	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	83,4	
4	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	83,4	
5	Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків	м	12	
6	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	1734,7	
7	Улаштування з листової сталі розжолобків	м	379,4	
8	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	240	
9	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	274,9	
10	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	234	
11	Улаштування з листової сталі брендмауерів, парапетів	м	16	
12	Ремонт прямокутних слухових вікон з додаванням 25% нового матеріалу	вікно	6	
13	Облицювання виходів на покрівлю профнастилом	м2	36	
14	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	64	
15	Розбирання водостічних труб з листової сталі з вышки	м	186	
16	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	250	
17	Навантаження сміття вручну	т	30,731	
18	Перевезення сміття до 30 км	т	30,731	

Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника у цій документації слід читати з виразом "або еквівалент".

Під час надання послуг повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися заходи із захисту довкілля.

Комерційні пропозиції надавати на електронну адресу UPSN.DMR@gmail.com, або в письмовому вигляді на адресу Департаменту з питань самоорганізації населення.

Директор департаменту



С.М.Ткаченко